

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 53/34 w m Prałkowce			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm	m ²		
d.1.	0309-03	(warstwa ścieralna)			
1		(7+2.5)*0.5*7+247*2.5	m ²	650.75	
				RAZEM	650.75
1.2		Pobocza			
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1.	0113-04				
2		254*0.25*2	m ²	127.00	
				RAZEM	127.00
1.3		Roboty uzupełniające			
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.		
d.1.	1406-03				
3		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

ZaT. N/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1662/1 w m Korytniki			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.	0103-03				
1		420*3	m ²	1260.00	
				RAZEM	1260.00
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1.	0113-06				
1		poz.1	m ²	1260.00	
				RAZEM	1260.00
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.	0309-03				
1		420*2.5	m ²	1050.00	
				RAZEM	1050.00
1.2		Pobocza			
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1.	0113-04				
2		420*0.25*2	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00