

ZP.271.03.2019

Krasieczyn, dnia 05.02.2019 r.

**Wyjaśnienie do zaproszenia złożenia propozycji cenowej
znak ZP.271.03.2019 z dnia 25.01.2019 r.**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania w dniu 4 lutego 2019 r.:

Pytania :

- ad1. Współczynniki przewodzenia ciepła dla płyt XPS wynosi 0,035 W/m x K
- ad 2. Do przyklejenia płyt XPS do ścian fundamentowych należy zastosować ogólnie dostępne na rynku np. atlas lub ceresit .
- ad 3. Po skuciu zawilgoconych tynków wewnętrznych należy wykonać pas nowych tynków o szer. 50 cm z uwzględnieniem wygładzenia i malowania nowych tynków.
- ad 4. Należy wykonać wyminę drzwi wewnętrznych (4 szt.) zgodnie z przedmiarem tj.
drzwi 1,35 x 2,20 - 2 szt.,
drzwi 1,00 x 1,98 - 1 szt.,
drzwi 0,78 x 2,05 – 1 szt. - wymiary podawane są w świetle muru.
- ad 5. Drzwi w pozycji 14 przedmiaru stanowią drzwi zewnętrzne o wym. 1,00 x 2,10 – 1 szt.
Drzwi PCV ocieplane .
- ad 6. Należy wycenić demontaż istniejącej instalacji c.o. tj. – 2 grzejniki naścienne , rura spiro
dług około 3,0 m, rury gazowe \varnothing 1/2 dług. 7,70 m, \varnothing 3/4 dług. 3,70 m
- ad 7. Tak należy zamontować kompletne zestawy grzejnikowe .
- ad 8.i 9. Rury centralnego ogrzewania należy prowadzić na wierzchu ścian mają to być rury miedziane.
- ad 10. Piec do centralnego ogrzewania należy zastosować 35 kW z zamkniętą komorą spalania
- ad.11 Niezbędnie należy wykonać wkład kominowy w postaci rury ze stali kwasoodpornej wraz z wyprowadzeniem ponad dach budynku.
- ad 12. Do budynku jest wykonany przyłącz gazowy, do pieca należy przerobić wewnętrzną instalację gazową o dług. około 4,5 m .
- ad 13. Projekt centralnego ogrzewania jest niezbędny i kwotę za jego wykonanie należy uwzględnić .
- 14. Należy zamontować klapę włączową na strych o wymiarach 0,75 x 0,95 m ocieploną styropianem 15 cm.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy Krasieczyn
mgr inż. Jerzy Gruszecki