

Budynek świetlicy wiejskiej - Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne w pomieszczeniach korytarza, w dwóch pomieszczeniach gospodarczych oraz wydzielenie pomieszczenia na WC

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
POMIESZCZENIE KORYTARZA				
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian i sufitów z desek na styk nieotynkowanych - analogia rozbiórka boazerii ścienniej sufit (3.90*2.50)-(0.40*0.50)-(0.55*0.50) ścian (3.90+2.50)*2*2.40-(0.80*2.00)*3	m2 m2	9,275 25,920
		razem	m2	35,195
2	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich z zaprawy cementowo-wapiennej strop (3.90*2.50)-(0.40*0.50)-(0.50*0.55)	m2	9,275
		razem	m2	9,275
3	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 60 % całej powierzchni (3.90+2.50)*2*2.40*0.60	m2	18,432
		razem	m2	18,432
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - stolarka okienna drzwiowa 3.00	szt	3,000
		razem	szt	3,000
5	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (3.90*2.50)	m2	9,750
		razem	m2	9,750
Roboty remontowo-budowlane				
6	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie (3.90*2.50)-(0.40*0.50)-(0.50*0.55)	m2	9,275
		razem	m2	9,275
7	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie (8.05+5.10)*2*2.40*0.60	m2	37,872
		razem	m2	37,872
8	KNR 4-01 0713/03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach - 40 % (3.90+2.50)*2*2.40*0.40	m2	12,288
		razem	m2	12,288
9	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł po zdemontowanych listwach drewnianych 10.00	szt	10,000
		razem	szt	10,000
10	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach (3.90*2.50)	m2	9,750
		razem	m2	9,750
11	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit 9.750	m2	9,750
		razem	m2	9,750
12	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany (3.90+2.50)*2*2.40	m2	30,720
		razem	m2	30,720
13	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ścian (3.90+2.50)*2*2.40	m2	30,720
		razem	m2	30,720
14	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany (3.90+2.50)*2*1.15	m2	14,720
		razem	m2	14,720
15	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynków mozaikowych (3.90+2.50)*2*1.25-(0.80*1.25)*3	m2	13,000
		razem	m2	13,000
16	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FDI		

Budynek świetlicy wiejskiej - Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne w pomieszczeniach korytarza , w dwóch pomieszczeniach gospodarczych oraz wydzielenie pomieszczenia na WC

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.00	szt	3,000
		razem	szt	3,000
17	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² (0.80*2.00)*3	m ²	4,800
		razem	m ²	4,800
18	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro (3.90*2.50)	m ²	9,750
		razem	m ²	9,750
19	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - za dalsze 4 cm 9.750	m ²	9,750
		razem	m ²	9,750
20	KNR 2-02u1 1900/03	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej 9.750	m ²	9,750
		razem	m ²	9,750
		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - PODZIAŁ NA POMIESZCZENIE WC ORAZ KOTŁOWNIĘ		
21	KNR 2-02 0103/01	Ściany o wysokości do 4,5m i grubości 1cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej (2.50*2.40)	m ²	6,000
		razem	m ²	6,000
22	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie (2.50*2.40)*2	m ²	12,000
		razem	m ²	12,000
		POMIESZCZENIE NA WC		
		Roboty rozbiórkowe		
23	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych - analogia reozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych ściany (1.40+2.50+1.40)*2.40 sufit (1.40*2.50)	m ² m ²	12,720 3,500
		razem	m ²	16,220
		POMIESZCZENIA GOSPODARCZE - SZT 2		
		Roboty rozbiórkowe		
24	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych - analogia reozbiórka obicia ścian z płyt gipsowo-kartonowych ściany (3.70+3.90)*2*2.40+(3.70+3.95)*2*2.40 sufit (3.70*3.90)+(3.70*3.95)	m ² m ²	73,290 29,045
		razem	m ²	102,245
25	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg białych na półpust (3.70*3.90)+(3.70*3.95)	m ²	29,045
		razem	m ²	29,045
26	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 31.00	m	31,000
		razem	m	31,000
27	KNR 4-01 0432/02	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m ² ze ścian drewnianych - stolarka drzwiowa stolarka drzwiowa 1.00 stolarka okienna 1.00	szt szt	1,000 1,000
		razem	szt	2,000
28	KNR 4-01 0421/04	Podstemplowanie ścian krawędziakami o przekroju ponad 250cm ² (2.40*2)	m	4,800
		razem	m	4,800
29	KNR 4-01 0426/01	Rozebranie obicia ścian z desek otynkowanych (2.90*2.40)	m ²	6,960
		razem	m ²	6,960
30	KNR 4-01 0405/01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych (1.40+1.50)*2	m	5,800

Budynek świetlicy wiejskiej - Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne w pomieszczeniach korytarza, w dwóch pomieszczeniach gospodarczych oraz wydzielenie pomieszczenia na WC

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty remontowo-budowlane	razem	m
				5,800
31	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł po zdemontowanych listwach drewnianych 55.00	szt	55,000
		razem	szt	55,000
32	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach (3.70*3.90)+(3.70*3.95)	m2	29,045
		razem	m2	29,045
33	KNR 2-02 2006/02	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach (3.70+3.90)*2*2.40+(3.70+3.95)*2*2.40-(2.90*2.00)*2	m2	61,600
		razem	m2	61,600
34	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - gr. płyty 5 cm 61.60	m2	61,600
		razem	m2	61,600
35	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufit (3.70*3.90)+(3.70*3.95) ściany (3.70+3.90)*2*2.40+(3.70+3.95)*2*2.40	m2	29,045
		razem	m2	73,200
36	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit (3.70*3.90)+(3.70*3.95)	m2	29,045
		razem	m2	29,045
37	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany (3.70+3.90)*2*1.15+(3.70+3.95)*2*1.15-(2.90*1.05)*2	m2	28,985
		razem	m2	28,985
38	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynków mozaikowych (3.70+3.90)*2*1.25+(3.70+3.95)*2*1.25-(2.90*1.25)*2	m2	30,875
		razem	m2	30,875
39	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (3.70*3.90)+(3.70*3.95)	m2	29,045
		razem	m2	29,045
40	KNR 2-02 0609/01	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 5 cm na sucho na posadzkę 29.045	m2	29,045
		razem	m2	29,045
41	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 29.045	m2	29,045
		razem	m2	29,045
42	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - za dalsze 4 cm 29.045	m2	29,045
		razem	m2	29,045
43	KNR 2-02u1 1900/03	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej 29.045	m2	29,045
		razem	m2	29,045
44	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 (1.40*1.50)	m2	2,100
		razem	m2	2,100