

PRZEDMIAR

| | | Roboty zewnętrzne | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|--|----------------|--------------|
| 49 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie wykopów dla studni – wiercenie otworów (1.00*1.100 *8.00) | m ³ | 8,800 |
| 50 | KNR 2-228 0101/01 | Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości do 3,0m 1.0 | szt. | 1,000 |
| 51 | KNR 2-28 0101/02 | Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm – dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości – za dalsze 12 szt. | szt. | 12,000 |
| 52 | KNR 4-01 0103/05 | Wykopy jamiste o powierzchni dna 2,25m ² , głębokości do 3,00m w gruncie kategorii III (1.50*1.50*2.20) | m ³ | 4,950 |
| 53 | Kalkulacja indywidualna | Oczyszczalnia ścieków przydomowa 1.00 | szt. | 1,000 |
| 57 | KNR 2-15 0205/02 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową – instalacja wewnętrzna 12.80nie | m | 12,800 |
| 58 | KNR 2-15 0205/02 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową 7.00 | m | 7,000 |
| 59 | KNR 2-15w 0112/01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB0 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy zewnętrznej 20mm 25.00 | m | 25,000 |
| 60 | KNR 2-15w 0112/03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy zewnętrznej 32mm 14.00 | m | 14,000 |
| 61 | KNR 4-01 0102/02 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna 1,5m głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III (12.00*0.40*0.80) | m ³ | 3,840 |
| 62 | KNR 2-15 0205/04 | Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm o ścianach łączone metodą wciskową – instalacja zewnętrzna 12.00 | m | 12,000 |
| 63 | KNR 4-01 0105/02 | Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem co 15 cm w gruncie kategorii III 3.84 | m ³ | 3,840 |
| 64 | KNR 2-15 0224/03 | Ustępy pojedyncze z tworzyw sztucznych lub porcelany „kompakt” 2.00 | kpl. | 2,000 |
| 65 | KNR 2-15 0221/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3.00 | szt. | 3,000 |
| 66 | KNR 2-15 0220/05 | Montaż zlewozmywaków lub stalowych na szafce -zlewozmywak podwójny 1.00 | szt. | 1,000 |
| 67 | KNR 2-15 0115/01 | Montaż zlewozmywaków lub stalowych na szafce -zlewozmywak pojedynczy 1.00 | szt. | 1,000 |
| 68 | KNR 2-15 0115/01 | Bateria umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm 5.00 | szt. | 5,000 |
| 69 | KNR 2-15 0110/04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych 39.00 | m | 39,000 |