

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Prałkowce, gm. Krasiczyn		
1. 1.	Element: Droga wewnętrzna koło gazowni		
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV. P. Analogię - profilowanie podbudowy z kruszywa naturalnego [150.0*4.0]	600.0000
		Jm. m2 Razem:	600.0000
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm [150.0*4.0]	600.0000
		Jm. m2 Razem:	600.0000
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0308-0105	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [150.0*3.0]	450.0000
		Jm. m2 Razem:	450.0000
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [450]	450.0000
		Jm. m2 Razem:	450.0000
1. 1. 5.	KNNR 00-06-0113-0401	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m Uzupełnienie poboczy [(150*0.5)*2]	150.0000
		Jm. m2 Razem:	150.0000

WÓJT GMINY KRASICZYN

inż. Tadeusz Bobek