

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 987/1, 450/8 w km 0+070 - 0+505 w miejscowości Śliwnica					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 435.0 mb * 3.0 = 1305	m ²		
			m ²	1305.000	
				RAZEM	1305.000
2 KNNR 6 d.1 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1305	m ²		
			m ²	1305.000	
				RAZEM	1305.000
3 KNNR 6 d.1 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1305	m ²		
			m ²	1305.000	
				RAZEM	1305.000
2		NAWIERZCHNIA			
4 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 435.0 mb * 2.50 = 1087.5	m ²		
			m ²	1087.500	
				RAZEM	1087.500
5 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1087.5	m ²		
			m ²	1087.500	
				RAZEM	1087.500
3		POBOCZA			
6 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 435.0 * 0.25 * 2 = 217.5	m ²		
			m ²	217.500	
				RAZEM	217.500