

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 987/1, 450/8 w km 0+070 - 0+505 w miejscowości Śliwnica</b>						
<b>1</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
1 d.1 03	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 435.0 mb * 3.0 =	m <sup>2</sup>	1305.000		
2 d.1 04	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	1305.000		
3 d.1 07	KNNR 6 1005-	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	1305.000		
<b>Razem dział: PODBUDOWA</b>						
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
4 d.2 01	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 435 0 mb * 2.50 =	m <sup>2</sup>	1087.500		
5 d.2 02	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1087.500		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA</b>						
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>				
6 d.3 04	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 435.0 * 0.25 * 2 =	m <sup>2</sup>	217.500		
<b>Razem dział: POBOCZA</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: