

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Obiekt: Restauracja placu wokół pomnika</b>		
1. 1.	<b>Element: Roboty rozbiórkowe</b>		
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0805-0700	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej P. Analogię - rozebranie placu przy pomniku [ (10.0*9.0)-(3.6*2.5) ]	81.0000
	Jm. m2	Razem:	81.0000
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0806-0700	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej [ 10.0+4.0+9.0+9.0 ]	32.0000
	Jm. m	Razem:	32.0000
1. 1. 3.	KNR 04-04-0505-0200	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grub. 8 cm na zaprawie cementowej P. Analogię - rozebranie olicowania schodów, poręczy murowanych [ ((0.5*5.2)*20)+((0.2*5.2)*20)+((9.6*0.5)*2)+(((0.7*9.6)*2)*2)+((0.5*0.7)*4)+((0.5*3.6)*2)+(((0.5+0.8)/2)*2.5)*2+((2.5*3.6)-(2.0*1.1)) ]	124.3300
	Jm. m2	Razem:	124.3300
1. 2.	<b>Element: Roboty budowlane</b>		
1. 2. 1.	KNNR 00-06-0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową [ 32.0 ]	32.0000
	Jm. m	Razem:	32.0000
1. 2. 2.	KNNR 00-06-0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 4 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej Kolor i wzór układania nawierzchni z kostki wg. decyzji Inwestora [ 81 ]	81.0000
	Jm. m2	Razem:	81.0000
1. 2. 3.	KNNR 00-06-0404-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. P. Analogię - wykonanie podstupnic [ 20.0*5.6 ]	112.0000
	Jm. m	Razem:	112.0000
1. 2. 4.	KNNR 00-06-0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 4 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem P. Analogię stupnice [ (20.0*5.6)*0.35 ]	39.2000
	Jm. m2	Razem:	39.2000
1. 2. 5.	KNR 19-01-0355-0600	Wyrównanie powierzchni w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej P. Analogię - naprawa cokołu pomnika zaprawą klejową [ 2.5*110 ]	275.0000
	Jm. m2	Razem:	275.0000