

Budynek świetlicy wiejskiej - Pralkowce - Roboty budowlane i wod-kan na parterze budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY BUDOWLANE I WOD-KAN		
		PARTER		
		Roboty budowlane na parterze - rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 3.00	szt	3,000
		razem	szt	3,000
2	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (2.25*2.40)+(1.20*2.40)+(2.75*2.40)-(0.90*2.10)*2	m2	11,100
		razem	m2	11,100
3	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (0.90*2.90*0.25)	m3	0,653
		razem	m3	0,653
4	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (2.50*1.50)	m2	3,750
		razem	m2	3,750
5	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 10.00	m2	10,000
		razem	m2	10,000
6	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km poz. 11 (11.10*0.15) poz. 12 (3.75*0.01) poz. 13 (10.00*0.01)	m3	1,665
			m3	0,038
			m3	0,100
		razem	m3	1,803
7	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - za następne 8 km 1.803	m3	1,803
		razem	m3	1,803
		Roboty budowlane na parterze - roboty murowe , posadzkowe i wykładzinowe		
8	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm 11.10	m2	11,100
		razem	m2	11,100
9	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - drzwi z odzysku (0.90*2.10)*3	m2	5,670
		razem	m2	5,670
10	KNR 2-02u1 B-0202-0019 00/04	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x40cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej (2.50*1.50)	m2	3,750
		razem	m2	3,750
11	KNR 2-02u1 B-0202-0017 00/03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 10.00	m2	10,000
		razem	m2	10,000
12	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 50.00	m2	50,000
		razem	m2	50,000
13	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 50.00	m2	50,000
		razem	m2	50,000
		Roboty wod-kan na parterze		
14	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 2.00	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
15	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki		

Budynek świetlicy wiejskiej - Pralkowce - Roboty budowlane i wod-kan na parterze budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.00	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
16	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		
		1.00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
17	KNR 2-15 0104/03	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych		
		4.00	m	4,000
		razem	m	4,000
18	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową		
		2.00	podejście	2,000
		razem	podejście	2,000
19	KNR 2-15 0208/01	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm łączone metodą wciskową		
		1.00	podejście	1,000
		razem	podejście	1,000
20	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - ustępy z odzysku		
		2.00	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
21	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka z odzysku		
		1.00	szt	1,000
		razem	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU
 ROBÓT BUDOWLANYCH
Aleksander Bednarek
 Upr. Nr: UAN/VII/8386/88/88
 PDK/BO/0275/04

Budynek świetlicy wiejskiej - Prałkowce - Roboty budowlane na poddaszu budynku świetlicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY BUDOWLANE I WOD-KAN		
		PODDASZE		
		Roboty budowlane na poddaszu - posadzka z paneli podłogowych		
1	KNR 4-01 0411/06	Analogia - umocowanie desek podłogowych (11.40*7.55)	m2	86,070
2	KNR 2-02 1110/01	Analogia - montaż na gotowym podłożu z desek płyt OSB (11.40*7.55)	m2	86,070
3	KNR 2-02 1205/09	Posadzka z paneli podłogowych (11.40*7.55)	m2	86,070
		Roboty budowlane na poddaszu - montaż stolarki okiennej połaciowej		
9	KNR-W 2-02r97 1016/03	Okna poddaszy połaciowe o powierzchni do 1,00m2 fabrycznie wykończone - okna Welux o wym. 78x118 cm (0 78*1 18)*3	m2	2,761
		razem	m2	2,761

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
Aleksander Bednarek
Upr. Nr: UAN/VI/8386/88/88
PDK/BO/0275/04