

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Obiekt: Droga do cmentarza</b>		
1. 1.	<b>Element: Roboty przygotowawcze</b>		
1. 1. 1.	<b>KNNR 00-06-0101-0110</b>	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV [ 87.0*3.0 ]	261.0000
	Jm. m2	Razem:	<b>261.0000</b>
1. 1. 2.	<b>KNNR 00-06-0103-0300</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm [ 87.0*3.0 ]	261.0000
	Jm. m2	Razem:	<b>261.0000</b>
1. 2.	<b>Element: Roboty nawierzchniowe</b>		
1. 2. 1.	<b>KNNR 00-06-0113-0100</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm [ 87.0*3.0 ]	261.0000
	Jm. m2	Razem:	<b>261.0000</b>
1. 2. 2.	<b>KNNR 00-06-0204-0500</b>	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm [ 261.0 ]	261.0000
	Jm. m2	Razem:	<b>261.0000</b>

**WÓJT GMINY KRASICZYN**  
*inż. Tadeusz Bobek*