

Budynek szkoły podstawowej - Wymiana pokrycia dachowego wraz z częścią elementów konstrukcyjnych więźby dachowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WIĘZBY DACHOWEJ</b>		
1	KNR 4-01 0420/03	Wykonanie pomostów pochyłych na dachu  (7.00*0.50)*4	m2	14,000
		razem	m2	14,000
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka rynny leżącej oraz pasa podrynnowego rynna leżąca (30.00*0.60)*2+(17.00*0.60)*2 pas podrynnowy (30.00*0.40)*2+(17.00*0.40)*2	m2	56,400
		razem	m2	37,600
			m2	94,000
3	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku  pokrycie dachowe z blachy płaskiej ocynkowanej (17.00*5.80)*0.50*2+(5.65*7.80)*2+(18.70*7.80)*2	m2	478,460
		razem	m2	478,460
4	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk  (30.00*0.60)*2+(17.00*0.60)*2	m2	56,400
		razem	m2	56,400
5	KNR 4-01 0430/01	Rozbiórki deskowania dachu z desek w odstępach - 40 % całej powierzchni  (478.460*0.40)	m2	191,384
		razem	m2	191,384
6	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  (9.00*5)	m	45,000
		razem	m	45,000
7	KNR 4-01 0412/01	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu  10.00	szt	10,000
		razem	szt	10,000
8	KNR 4-01 0412/02	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu  25.00	m	25,000
		razem	m	25,000
9	KNR 4-01 0412/04	Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu  20.00	m	20,000
		razem	m	20,000
10	KNR 4-01 0412/05	Wymiana płatwi w konstrukcji dachu  22.00	m	22,000
		razem	m	22,000
11	KNR 4-01 0412/06	Wymiana słupów w konstrukcji dachu  15.00	m	15,000
		razem	m	15,000
12	KNR 4-01 0412/07	Wymiana mieczy i zastrzałów w konstrukcji dachu  19.00	m	19,000
		razem	m	19,000
13	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - na styk  56.40	m2	56,400
		razem	m2	56,400
14	KNR 2-02 0410/02	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie do 16cm  191.384	m2	191,384
		razem	m2	191,384
15	KNR 2-02 0410/05	Okienko "wół oko"  3.00	szt	3,000
		razem	szt	3,000
16	KNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej  (478.460+94.00)	m2	572,460
		razem	m2	572,460

Budynek szkoły podstawowej - Wymiana pokrycia dachowego wraz z częścią elementów konstrukcyjnych więzby dachowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm- pas podrynnowy 37.60	m2	37,600
		razem	m2	37,600
18	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - rynna leżąca 56.40	m2	56,400
		razem	m2	56,400
19	KNR 2-02 1606/01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20m - do demontażu i montażu nowych rur spustowych (1.80*9.00)*5	m2	81,000
		razem	m2	81,000
20	KNR 2-02 0510/04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 15cm 45.00	m	45,000
		razem	m	45,000
21	KNNR 2 0503/01	Pokrycia dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5-0,55mm 478.460	m2	478,460
		razem	m2	478,460
22	KNR 4-01 0419/02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m 2.00	szk	2,000
		razem	szk	2,000
23	KNR 4-01 0735/07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym 15.00	m2	15,000
		razem	m2	15,000
24	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km poz. 2 (94.00*0.01) poz. 3 (478.460*0.01) poz. 4 (56.40*0.028) poz. 5 (191.384*0.028) poz. 6 (45.00*0.05) poz. 7 0.50 poz. 8 (25.00*0.14*0.07) poz. 9 (20.00*0.20*0.18) poz. 10 (22.00*0.15*0.18) poz. 11 (15.00*0.14*0.14) poz. 12 (19.00*0.07*0.14)	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,940 4,785 1,579 5,359 2,250 0,500 0,245 0,720 0,594 0,294 0,186
		razem	m3	17,452
25	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - za dalsze 10 km 17.452	m3	17,452
		razem	m3	17,452