

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 597 - ul. Topolowa w m. Dybawka					
1		Odcinek km 0+000 - 0+265			
1 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1 0103-03		kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
		265,0 * 3,0			
		795	m ²	795.000	
				RAZEM	795.000
2 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1 0113-05		795	m ²	795.000	
				RAZEM	795.000
3 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1 0308-01		[265,0 mb*2,5] =			
		662.5	m ²	662.500	
				RAZEM	662.500
4 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1 0309-02		662.5	m ²	662.500	
				RAZEM	662.500
5 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1 0113-04		265,0*0,25*2			
		132.5	m ²	132.500	
				RAZEM	132.500