

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1594/10,1653/2 w Korytnikach					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.1 0101-02		[165,0 mb*3,0] + [5,0+4,0/2*2] + [8,0+3,0/2*10]=495,0+9,0+55,0=559	m ²	559.000	
				RAZEM	559.000
2 KNNR 6		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (Stabilizacja dowieziona z betoniarni 2,5 MPa)	m ²		
d.1 0109-03		559	m ²	559.000	
				RAZEM	559.000
3 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1 0113-05		559	m ²	559.000	
				RAZEM	559.000
2		NAWIERZCHNIA			
4 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2 0308-01		[165,0 mb*2,5] + [5,0+4,0/2*2] + [8,0+3,0/2*10]=412,5+9,0+55,0=476.5	m ²	476.500	
				RAZEM	476.500
5 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2 0309-02		476.5	m ²	476.500	
				RAZEM	476.500
3		POBOCZA			
6 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3 0113-04		190,0mbx0,25x2			
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000