

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1019/4,758/12,1090/1 w Krasieczynie					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6 d.1 0802-04		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 165,0mb x 3,5 = 577.5	m ²		
			m ²	577.500	
				RAZEM	577.500
3 KNNR 6 d.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm 577.5	m ²		
			m ²	577.500	
				RAZEM	577.500
2		NAWIERZCHNIA			
4 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 165 mbx3,0 = 495	m ²		
			m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
5 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 495	m ²		
			m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
3		POBOCZA			
6 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 165,0 mbx0,25x2 82.5	m ²		
			m ²	82.500	
				RAZEM	82.500