

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 90/20 Mielnowie</b>					
<b>1</b>		<b>PODBUDOWA - DROGA</b>			
1 KNNR 6 d.1 0802-04		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				RAZEM	5.000
2 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 58,0mb x 3,0= 174	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 174.000	
				RAZEM	174.000
3 KNNR 6 d.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm 174	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 174.000	
				RAZEM	174.000
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 58.0 mbx2.5= 145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 145.000	
				RAZEM	145.000
5 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 145.000	
				RAZEM	145.000
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>			
6 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 58,0mbx0,25x2 29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.000	
				RAZEM	29.000
<b>4</b>		<b>ZJAZD - PODBUDOWA</b>			
7 KNNR 6 d.4 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6,0+3,0/2*10 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.000	
				RAZEM	45.000
8 KNNR 6 d.4 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.000	
				RAZEM	45.000