

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 13/2 w Olszanach					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²			
	3	m ²		3.000	
				RAZEM	3.000
2 KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²			
	212,0mb x 3,5 = 742	m ²		742.000	
				RAZEM	742.000
3 KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm	m ²			
	742	m ²		742.000	
				RAZEM	742.000
2		NAWIERZCHNIA			
4 KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²			
	212mbx3,0 = 636	m ²		636.000	
				RAZEM	636.000
5 KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²			
	636	m ²		636.000	
				RAZEM	636.000
3		POBOCZA			
6 KNNR 6 d.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²			
	212,0 mbx0,25x2 106	m ²		106.000	
				RAZEM	106.000
4		ODWODNIENIE			
7 KNR-W 2- d.4 18 0407-04	Kanały z rur PEHD o śr. nominalnej 500 mm wraz z wykonaniem ławy żwirowej grubości 20 cm	m			
	9	m		9.000	
				RAZEM	9.000
8 KNNR 6 d.4 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt			
	2	szt		2.000	
				RAZEM	2.000
9 KNNR 6 d.4 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm	m			
	30	m		30.000	
				RAZEM	30.000