

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 293 w Rokszycach					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6 d.1 0802-04		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 2.5	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
2 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 120,0mb x 3,0+[15+5/2x6] 420	m ²		
			m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
3 KNNR 6 d.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm 420	m ²		
			m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
2		NAWIERZCHNIA			
4 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 120,0mbx2.5+60m2 360	m ²		
			m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
5 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 360	m ²		
			m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
3		POBOCZA			
6 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 120,0mbx0,25x2 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4		ODWODNIENIE			
7 KNNR 6 d.4 1302-02		Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000