

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 63 w Tarnawcach					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6 d.1 0802-04		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
2 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 200,0mb x 3,0 = 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
3 KNNR 6 d.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
2		NAWIERZCHNIA			
4 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 200 mbx2,50 = 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
5 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
3		POBOCZA			
6 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 200,0 mbx0,25 x2 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
4		REGULACJA URZADZEN KANALIZACYJNYCH			
7 KNNR 6 d.4 1305-01		Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000