

ZP.271.17.2018

Krasiczyn, dnia 29.10.2018 r.

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nr ZP.271.17.2018 z dnia 17.10.2018 r.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w związku z uzyskanymi zapytaniem do w/w specyfikacji, zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania :

Pytania :

1. Ze względu na rozbieżności w projekcie proszę o jednoznaczne określenie, które fundamenty (ławy i stopy) i ściany fundamentowe należy wykonać z betonu wodoszczelnego W8 (wszystkie czy tylko w osiach od 1 do 5).
2. Proszę o określenie sposobu izolacji fundamentów i ścian fundamentowych. Zgodnie z informacjami na str. 19 pliku „Opis tech. zał.5.pdf” w osiach od 1 do 5 izolację należy wykonać z roztworu asfaltowego i dwóch warstw papy, w pozostałej części budynku z roztworu asfaltowego i dwóch warstw masy bitumicznej, natomiast w przedmiarze ujęto tylko 2 warstwy roztworu asfaltowego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozostałe elementy izolacji.
3. W poz. 4.1 przedmiaru (izolacja pozioma) uwzględniono tylko izolację na ławach i stopach fundamentowych (jako różnicę powierzchni brutto i powierzchni podstawy ścian/słupów). Zgodnie z udostępnionym rysunkiem K-06.1 izolację poziomą należy także wykonać między podkładem betonowym a spodem ław/stóp fundamentowych, co nie zostało uwzględnione w przedmiarze. Jeżeli izolację taką należy wykonać, proszę o modyfikację przedmiaru.
4. W projekcie brak wykonania skosów/faset niezbędnych do prawidłowego połączenia izolacji poziomej i pionowej fundamentów i ścian fundamentowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.
5. Na przekrojach (np. rys. A-05.1) izolacja pionowa ściany fundamentowej jest chroniona przez termoizolację. Jeśli należy przykleić warstwę styropianu, proszę o podanie jego rodzaju (np. XPS), grubości oraz uzupełnienie przedmiaru.
6. Zgodnie z projektem geowłóknina ma się znaleźć tylko pod podłogą sali gimnastycznej. W przedmiarze jest liczona także pod ławami i stopami fundamentowymi (czyli znacznie poniżej warstw podłogowych). Proszę o weryfikację tego wymogu i ewentualnie usunięcie pozycji z przedmiaru.
7. W związku z ceną ryczałtową określoną w umowie proszę o udostępnienie wszystkich rysunków opisujących przedmiot zamówienia (zwłaszcza wymienionych w poz. 3.6 przedmiaru).

Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczących przedmiaru robót przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Olszanach :

Ad.1. Beton wodoszczelny należy przewidzieć na wszystkie ławy i stopy fundamentowe.

Ad.2. Z przedmiaru robót należy wykreślić w całości poz. 4.4 – „ułożenie geowłókniny”
Geowłóknina przewidziana jest do ułożenia pod posadzkami sali, a nie pod ławami i stopami fundamentowymi.

Ad.3. Pozostałe pozycje przedmiaru należy wycenić bez zmian.

W związku z dysponowaniem w chwili opracowania przedmiaru robót, jak i obecnie jedynie fragmentaryczną dokumentacją techniczną, dopuszcza się aneksowanie zakresu i kosztów robót po otrzymaniu pełnej dokumentacji technicznej, zgodnie z jej zawartością.


WÓJT GMINY KRASICZYN
inż. Tadeusz Bobek