

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 797 w km 0+000 - 0+297 w miejscowości Dybawka					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 297,0 mb x 3,5 = 1039.5	m ² m ²	 1039.500	
				RAZEM	1039.500
2 KNNR 6 d.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm 1039.5	m ² m ²	 1039.500	
				RAZEM	1039.500
2		NAWIERZCHNIA			
3 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 297,0 mb x 3,0 = 891	m ² m ²	 891.000	
				RAZEM	891.000
4 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 891	m ² m ²	 891.000	
				RAZEM	891.000
3		POBOCZA			
5 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 297,0 mb x 0,25 x 2 = 148.5	m ² m ²	 148.500	
				RAZEM	148.500