

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 968 w km 0+170 - 0+340 w miejscowości Krasiczyn</b>					
<b>1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
		170,0 mb x 3,0 = 510,00	m <sup>2</sup>	510.000	
		510		RAZEM	510.000
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-05	niu 20.0 cm	m <sup>2</sup>	510.000	
		510		RAZEM	510.000
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-01	5 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	425.000	
		170,0 mb x 2,50 =		RAZEM	425.000
		425			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-02	po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	425.000	
		425		RAZEM	425.000
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>			
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-04	niu 10 cm	m <sup>2</sup>	85.000	
		170,0 mb x 0,25 x 2 =		RAZEM	85.000
		85			