

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 119/1 w km 0+165 - 0+405 w miejscowości Tarnawce					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 240,0 mb x 3,0 = 720.00 720	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
2 KNNR 6 d.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm 240,0 mb x 3,0 = 720.00 + 50,0 m2 skrzyżowanie 770	m ² m ²	 770.000	
				RAZEM	770.000
2		NAWIERZCHNIA			
3 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 240,0 mb x 2,50 = 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
4 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
3		POBOCZA			
5 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 240,0 mb x 0,25 x 2 = 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000