

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 1641 w km 0+000 - 0+150 w miejscowości Korytniki					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 150,0 mb x 3,0 = 450,00 450	m ² m ²	 450.000	
				RAZEM	450.000
2 KNNR 6 d.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25,0 cm 450	m ² m ²	 450.000	
				RAZEM	450.000
2		NAWIERZCHNIA			
3 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 150,0 mb x 2,50 = 375	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
4 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) 375	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
3		POBOCZA			
5 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 150,0 mb x 0,25 x 2 = 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 1641 w km 0+000 - 0+150 w miejscowości Korytniki						
1		PODBUDOWA				
1	KNNR 6 0103- d.1 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 150,0 mb x 3,0 = 450,00	m ²	450.000		
2	KNNR 6 0113- d.1 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25,0 cm	m ²	450.000		
Razem dział: PODBUDOWA						
2		NAWIERZCHNIA				
3	KNNR 6 0308- d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 150,0 mb x 2,50 =	m ²	375.000		
4	KNNR 6 0309- d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	375.000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
3		POBOCZA				
5	KNNR 6 0113- d.3 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 150,0 mb x 0,25 x 2 =	m ²	75.000		
Razem dział: POBOCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: