

| Lp.   | Podstawa | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|---|----------|--|----------------|---------|---------|
| <b>Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 968 w km 0+170 - 0+340 w miejscowości Krasiczyn</b> |          |  |                |         |         |
| <b>1</b>  |          | <b>PODBUDOWA</b>   |                |         |         |
| 1   | KNNR 6   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1   | 0103-03  | kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                       |                |         |         |
|   |          | 170,0 mb x 3,0 = 510,00  | m <sup>2</sup> | 510.000 |         |
|   |          | 510  |                | RAZEM   | 510.000 |
| 2   | KNNR 6   | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-    | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1   | 0113-05  | niu 20.0 cm  | m <sup>2</sup> | 510.000 |         |
|   |          | 510  |                | RAZEM   | 510.000 |
| <b>2</b>  |          | <b>NAWIERZCHNIA</b>  |                |         |         |
| 3   | KNNR 6   | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2   | 0308-01  | 5 cm (warstwa wiążąca)   | m <sup>2</sup> | 425.000 |         |
|   |          | 170,0 mb x 2,50 =  |                | RAZEM   | 425.000 |
|   |          | 425  |                |         |         |
| 4   | KNNR 6   | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2   | 0309-02  | po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)                               | m <sup>2</sup> | 425.000 |         |
|   |          | 425  |                | RAZEM   | 425.000 |
| <b>3</b>  |          | <b>POBOCZA</b>   |                |         |         |
| 5   | KNNR 6   | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-    | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3   | 0113-04  | niu 10 cm  | m <sup>2</sup> | 85.000  |         |
|   |          | 170,0 mb x 0,25 x 2 =  |                | RAZEM   | 85.000  |
|   |          | 85   |                |         |         |

# Kosztorys ofertowy

| Lp.   | Podstawa wyceny | Opis   | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-----------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1   | 2               | 3  | 4              | 5       | 6       | 7                  |
| Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 968 w km 0+170 - 0+340 w miejscowości Krasieczyn |                 |  |                |         |         |                    |
| 1   |                 | <b>PODBUDOWA</b>   |                |         |         |                    |
| 1 d.1 03  | KNNR 6 0103-    | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 170,0 mb x 3,0 = 510,00 | m <sup>2</sup> | 510.000 |         |                    |
| 2 d.1 05  | KNNR 6 0113-    | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20.0 cm  | m <sup>2</sup> | 510.000 |         |                    |
| Razem dział: PODBUDOWA  |                 |  |                |         |         |                    |
| 2   |                 | <b>NAWIERZCHNIA</b>  |                |         |         |                    |
| 3 d.2 01  | KNNR 6 0308-    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 170,0 mb x 2,50 =                                | m <sup>2</sup> | 425.000 |         |                    |
| 4 d.2 02  | KNNR 6 0309-    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)                                | m <sup>2</sup> | 425.000 |         |                    |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA   |                 |  |                |         |         |                    |
| 3   |                 | <b>POBOCZA</b>   |                |         |         |                    |
| 5 d.3 04  | KNNR 6 0113-    | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 170,0 mb x 0,25 x 2 =  | m <sup>2</sup> | 85.000  |         |                    |
| Razem dział: POBOCZA  |                 |  |                |         |         |                    |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  |                 |  |                |         |         |                    |
| Podatek VAT   |                 |  |                |         |         |                    |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót   |                 |  |                |         |         |                    |

Słownie: