

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 552, 1062/12 w km 0+135 - 0+635 w miejscowości Śliwnica					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500,0 mb x 3,0 = 1500,00 1500	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
2 KNNR 6 d.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm 1500	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
2		NAWIERZCHNIA			
3 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 500,0 mb x 2,50 = 1250	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
4 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1250	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
3		POBOCZA			
5 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 500,0 mb x 0,25 x 2 = 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 552 , 1062/12 w km 0+135 - 0+635 w miejscowości Śliwnica						
1		PODBUDOWA				
1 KNNR 6 0103- d.1 03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500,0 mb x 3,0 = 1500,00	m ²	1500.000		
2 KNNR 6 0113- d.1 05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm	m ²	1500.000		
Razem dział: PODBUDOWA						
2		NAWIERZCHNIA				
3 KNNR 6 0308- d.2 01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 500,0 mb x 2,50 =	m ²	1250.000		
4 KNNR 6 0309- d.2 02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1250.000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
3		POBOCZA				
5 KNNR 6 0113- d.3 04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 500,0 mb x 0,25 x 2 =	m ²	250.000		
Razem dział: POBOCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: