

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 975/3 m Krasiczyn			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1 KNNR 1 d.1. 0202-08 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		9*3*0.5*0.25	m ³	3.375	
				RAZEM	3.375
2 KNNR 6 d.1. 0113-01 1		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		9*3*0.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
3 KNNR 6 d.1. 0103-03 1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		107*3	m ²	321.000	
				RAZEM	321.000
4 KNNR 6 d.1. 0113-05 1		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		107*3+9*3*0.5	m ²	334.500	
				RAZEM	334.500
5 KNNR 6 d.1. 0308-01 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		107*2.5+9*3*0.5	m ²	281.000	
				RAZEM	281.000
6 KNNR 6 d.1. 0309-02 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		poz.5	m ²	281.000	
				RAZEM	281.000
1.2		Pobocza			
7 KNNR 6 d.1. 0113-04 2		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		107*2*0.25	m ²	53.500	
				RAZEM	53.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 961 w m Krasiczyn			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1 KNNR 1 d.1. 0202-08 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (6+4.5)*0.5*2*0.25	m ³ m ³	 2.625	
				RAZEM	2.625
2 KNNR 6 d.1. 0113-01 1		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (6+4.5)*0.5*2	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
3 KNNR 6 d.1. 0113-05 1		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 50*3.5+(6+4.5)*0.5*2+(7+3)*0.5*3+7*3	m ² m ²	 221.500	
				RAZEM	221.500
4 KNNR 6 d.1. 0308-01 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 50*3+(6+4)*0.5*2+(7+2.5)*0.5*3+7*2.5	m ² m ²	 191.750	
				RAZEM	191.750
5 KNNR 6 d.1. 0309-02 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.4	m ² m ²	 191.750	
				RAZEM	191.750
1.2		Pobocza			
6 KNNR 6 d.1. 0113-04 2		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (50+10)*2*0.25	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
1.3		Roboty uzupełniające			
7 KNR 2-31 d.1. 1406-03 3		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8 KNR 2-31 d.1. 1406-04 3		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1035/2 w m Krasieczyn			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1 KNNR 6 d.1. 0103-03 1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (45+5)*3.0	m ² m ²	 150.00	
				RAZEM	150.00
2 KNNR 6 d.1. 0113-05 1		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm poz.1	m ² m ²	 150.00	
				RAZEM	150.00
3 KNNR 6 d.1. 0309-03 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) (45+5)*2.5	m ² m ²	 125.00	
				RAZEM	125.00
1.2		Pobocza			
4 KNNR 6 d.1. 0113-04 2		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm Krotność = 0.75 (45+5)*2*0.25	m ² m ²	 25.00	
				RAZEM	25.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1594/12, 1653/2 w m Korytniki			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1.	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
1		310*3	m ²	930.00	
				RAZEM	930.00
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0113-05				
1		poz.1	m ²	930.00	
				RAZEM	930.00
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.1.	0308-01	4 cm (warstwa wiążąca)			
1		310*2.5	m ²	775.00	
				RAZEM	775.00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.1.	0309-02	4 cm (warstwa ścieralna)			
1		poz.3	m ²	775.00	
				RAZEM	775.00
1.2		Pobocza			
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05				
2		310*2*0.25	m ²	155.00	
				RAZEM	155.00
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1.	0113-04				
2		poz.5	m ²	155.00	
				RAZEM	155.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku mostu na potoku Olszanka na działce nr 69/1 w m Olszany			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1. 0103-03		kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
1		175*3.5	m ²	612.50	
				RAZEM	612.50
2 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1. 0113-05					
1		poz.1	m ²	612.50	
				RAZEM	612.50
3 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.1. 0308-01		4 cm (warstwa wiążąca)			
1		175*3.0	m ²	525.00	
				RAZEM	525.00
4 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.1. 0309-02		4 cm (warstwa ścieralna)			
1		poz.3	m ²	525.00	
				RAZEM	525.00
1.2		Pobocza			
5 KNR 2-31		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1. 1402-05					
2		175*2*0.25	m ²	87.50	
				RAZEM	87.50
6 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1. 0113-04					
2		poz.5	m ²	87.50	
				RAZEM	87.50

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 65/2, 70 w m Rokszyce			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1. 0103-03		kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
1		(97+14)*3.0+(7+3)*0.5*4	m ²	353.00	
				RAZEM	353.00
2 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1. 0113-04		poz. 1	m ²	353.00	
				RAZEM	353.00
3 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.1. 0309-03		6 cm (warstwa ścieralna)			
1		(97+14)*2.5+(7+2.5)*0.5*4	m ²	296.50	
				RAZEM	296.50
1.2		Pobocza			
4 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1. 0113-04		Krotność = 0.75			
2		(97+14)*2*0.25	m ²	55.50	
				RAZEM	55.50

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 63 w Tarnawcach			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1 KNNR 6 d.1. 0103-03 1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 188*3.0	m ² m ²	 564.00	
				RAZEM	564.00
2 KNNR 6 d.1. 0113-05 1		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm poz.1	m ² m ²	 564.00	
				RAZEM	564.00
3 KNNR 6 d.1. 0308-01 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 188*2.5	m ² m ²	 470.00	
				RAZEM	470.00
4 KNNR 6 d.1. 0309-02 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.3	m ² m ²	 470.00	
				RAZEM	470.00
1.2		Pobocza			
5 KNR 2-31 d.1. 1402-05 2		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 188*2*0.25	m ² m ²	 94.00	
				RAZEM	94.00
6 KNNR 6 d.1. 0113-04 2		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm poz.5	m ² m ²	 94.00	
				RAZEM	94.00
2		Roboty uzupełniające			
7 KNR 2-31 d.2 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00