

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej od P. Babieczko S. do studni wiejskiej w Brylińcach działka nr 294			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1.	1005-06				
1		6.0*3.8	m ²	22.80	
				RAZEM	22.80
2	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.	1005-07				
1		6.0*3.8	m ²	22.80	
				RAZEM	22.80
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.	0103-03				
1		(7.5+4.3)*0.5*6.0+(4.3+3.0)*0.5*9.0+11*3.0	m ²	101.25	
				RAZEM	101.25
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0113-05				
1		(7.5+4.3)*0.5*6.0+(4.3+3.0)*0.5*9.0+11*3.0	m ²	101.25	
				RAZEM	101.25
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.	0308-01	Krotność = 0.75			
1		(7.0+3.8)*0.5*6.0+6.0*3.8+(3.8+2.5)*0.5*9.0+11*2.5	m ²	111.05	
				RAZEM	111.05
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.	0309-02	Krotność = 0.75			
1		111.05	m ²	111.05	
				RAZEM	111.05
1.2		Pobocza			
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1.	0113-04				
2		26*2*0.25	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
1.3		Przepust			
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0205-02	8*1.0*0.6+1.2*0.8*0.8	m ³	5.57	
3				RAZEM	5.57
9	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.1.	1424-02				
3		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
d.1.	1411-03				
3		8*0.6*0.2	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
11	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm SN8	m		
d.1.	1308-06				
3		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
12	KNR 2-28	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³		
d.1.	0501-09				
3		8*0.6*0.2	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
13	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.1.	0113-02				
3		8*0.6	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 424 w Rokszycach			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (6+3.0)*0.5*3+150*3.0	m ² m ²	 463.50	
				RAZEM	463.50
2	KNNR 6 d.1. 0113-05 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (6+3.0)*0.5*3+150*3.0	m ² m ²	 463.50	
				RAZEM	463.50
3	KNNR 6 d.1. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (5+2.5)*0.5*3+150*2.5	m ² m ²	 386.25	
				RAZEM	386.25
4	KNNR 6 d.1. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 386.25	m ² m ²	 386.25	
				RAZEM	386.25
1.2		Pobocza			
5	KNNR 6 d.1. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 153*2*0.25	m ² m ²	 76.50	
				RAZEM	76.50

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 173 w Rokszycach			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (7+3.5)*0.5*3+55*3.5	m ² m ²	 208.25	
				RAZEM	208.25
2	KNNR 6 d.1. 0113-06 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (7+3.5)*0.5*3+55*3.5	m ² m ²	 208.25	
				RAZEM	208.25
3	KNNR 6 d.1. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (6+3)*0.5*3+55*3	m ² m ²	 178.50	
				RAZEM	178.50
4	KNNR 6 d.1. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 178.5	m ² m ²	 178.50	
				RAZEM	178.50
1.2		Pobocza			
5	KNNR 6 d.1. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 58*2*0.25	m ² m ²	 29.00	
				RAZEM	29.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Kaczmarek w Olszanach na działce nr 69/1			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1.1.		0+000 - 0+030			
1	1 KNNR 6 d.1. 0113-05 1.1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		30*3.5	m ²	105.00	
				RAZEM	105.00
2	2 KNNR 6 d.1. 0308-01 1.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		30*3.0	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
3	3 KNNR 6 d.1. 0309-02 1.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		90.00	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
1.1.		0+030 - 0+100			
2	4 KNNR 6 d.1. 0113-06 1.2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		70*3.5	m ²	245.00	
				RAZEM	245.00
5	5 KNNR 6 d.1. 0308-01 1.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		70*3.0	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
6	6 KNNR 6 d.1. 0309-02 1.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		210.00	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
1.1.		0+100 - 0+200			
3	7 KNNR 6 d.1. 0113-05 1.3	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		100*3.5	m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
8	8 KNNR 6 d.1. 0308-01 1.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		100*3.0	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
9	9 KNNR 6 d.1. 0309-02 1.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		300.00	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
1.1.		0+200 - 0+380			
4	10 KNNR 6 d.1. 0103-03 1.4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		180*3.5	m ²	630.00	
				RAZEM	630.00
11	11 KNNR 6 d.1. 0113-05 1.4	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		180*3.0	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
12	12 KNNR 6 d.1. 0308-01 1.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		180*3.0	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.1.	0309-02	cm (warstwa ścieralna)			
1.4		540.00	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
1.2		Pobocza			
14	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05				
2		380*2*0.25	m ²	190.00	
				RAZEM	190.00
15	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1.	0113-04				
2		380*2*0.25	m ²	190.00	
				RAZEM	190.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej od P. Osieczko w kierunku P. Rosteckiej w Krasicach na działce nr 798			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1.1.1		0+000 - 0+260			
1	KNNR 6 d.1. 0103-03 1.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		158*3.5	m ²	553.00	
				RAZEM	553.00
2	KNNR 6 d.1. 0113-05 1.1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		158*3.5	m ²	553.00	
				RAZEM	553.00
3	KNNR 6 d.1. 0308-01 1.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		158*3.0	m ²	474.00	
				RAZEM	474.00
4	KNNR 6 d.1. 0309-02 1.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		474	m ²	474.00	
				RAZEM	474.00
1.2		Pobocza			
5	KNR 2-31 d.1. 1402-05 2	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		158*2*0.25	m ²	79.00	
				RAZEM	79.00
6	KNNR 6 d.1. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		158*2*0.25	m ²	79.00	
				RAZEM	79.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej do parku w Mielnowie na działce nr 90/20			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1.1.1		0+000 - 0+40			
1	KNNR 6 d.1. 0103-03 1.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 40*3.5	m ² m ²	 140.00	
				RAZEM	140.00
2	KNNR 6 d.1. 0113-06 1.1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 40*3.5	m ² m ²	 140.00	
				RAZEM	140.00
3	KNNR 6 d.1. 0308-01 1.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 40*3.0	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00
4	KNNR 6 d.1. 0309-02 1.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 120.00	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00
1.1.2		0+40 - 0+63			
5	KNNR 6 d.1. 0103-03 1.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 23*3.0	m ² m ²	 69.00	
				RAZEM	69.00
6	KNNR 6 d.1. 0113-06 1.2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 23*3.0	m ² m ²	 69.00	
				RAZEM	69.00
7	KNNR 6 d.1. 0308-01 1.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 23*2.5	m ² m ²	 57.50	
				RAZEM	57.50
8	KNNR 6 d.1. 0309-02 1.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 57.50	m ² m ²	 57.50	
				RAZEM	57.50
1.2		Pobocza			
9	KNR 2-31 d.1. 1402-05 2	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 63*2*0.25	m ² m ²	 31.50	
				RAZEM	31.50
10	KNNR 6 d.1. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 63*2*0.25	m ² m ²	 31.50	
				RAZEM	31.50

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 990 w Śliwnicy			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		78*3.0	m ²	234.00	
				RAZEM	234.00
2	KNNR 6 d.1. 0113-05 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		78*3.0	m ²	234.00	
				RAZEM	234.00
3	KNNR 6 d.1. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		78*2.5	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
4	KNNR 6 d.1. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		195	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
1.2		Pobocza			
5	KNR 2-31 d.1. 1402-05 2	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		78*2*0.25	m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
6	KNNR 6 d.1. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		78*2*0.25	m ²	39.00	
				RAZEM	39.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej od osiedla Krasiczyn poprzez dz. nr ewid. 879/9 do drogi krajowej nr 28 w Krasiczynie			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1.1.1		0+000 - 0+040			
1	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1.	1005-06				
1.1		40*3.0	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
2	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.	1005-07				
1.1		40*3.0	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1.	0108-02				
1.1		10	t	10.00	
				RAZEM	10.00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.	0309-03				
1.1		40*3.0	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
1.1.2		0+040 - 0+100			
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0113-05				
1.2		60*3.0	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.	0308-01				
1.2		60*2.5	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.	0309-02				
1.2		150	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
1.1.3		0+100 - 0+220			
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.	0103-03				
1.3		120*3.0	m ²	360.00	
				RAZEM	360.00
9	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0113-05				
1.3		120*3.0	m ²	360.00	
				RAZEM	360.00
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.	0308-01				
1.3		120*2.5	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.	0309-02				
1.3		300.00	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
1.2		Pobocza			
12	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1.	0113-04				
2		220*2*0.25	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Brzozowa w Dybawce na działce nr ewid. 797			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		66*3.5	m ²	231.00	
				RAZEM	231.00
2	KNNR 6 d.1. 0113-05 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		66*3.5	m ²	231.00	
				RAZEM	231.00
3	KNNR 6 d.1. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		66*3.0	m ²	198.00	
				RAZEM	198.00
4	KNNR 6 d.1. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		198	m ²	198.00	
				RAZEM	198.00
1.2		Pobocza			
5	KNNR 6 d.1. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		66*2*0.25	m ²	33.00	
				RAZEM	33.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w Dybawce na działce nr ewid.667			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.	0103-03	(9+3.5)*0.5*4+136*3.5+20*3.5	m ²	571.00	
1				RAZEM	571.00
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0113-05	(9+3.5)*0.5*4+136*3.5+20*3.5	m ²	571.00	
1				RAZEM	571.00
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.	0308-01	(8+3.0)*0.5*4+136*3.0+20*3.0	m ²	490.00	
1				RAZEM	490.00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.	0309-02	490	m ²	490.00	
1				RAZEM	490.00
1.2		Pobocza			
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05	160*2*0.25	m ²	80.00	
2				RAZEM	80.00
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1.	0113-04	160*2*0.25	m ²	80.00	
2				RAZEM	80.00
1.3		Roboty uzupełniające			
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.		
d.1.	1406-03	2	szt.	2.00	
3				RAZEM	2.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 312 w Tarnawcach			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (8+3.0)*0.5*4+448*3.0	m ² m ²	 1366.00	
				RAZEM	1366.00
2	KNNR 6 d.1. 0113-05 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (8+3.0)*0.5*4+448*3.0	m ² m ²	 1366.00	
				RAZEM	1366.00
3	KNNR 6 d.1. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (7+2.5)*0.5*4+448*2.5	m ² m ²	 1139.00	
				RAZEM	1139.00
4	KNNR 6 d.1. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1139.00	m ² m ²	 1139.00	
				RAZEM	1139.00
1.2		Pobocza			
5	KNNR 6 d.1. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 452*2*0.25	m ² m ²	 226.00	
				RAZEM	226.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 336/29, 336/7, 336/9, koło P. Baczyńskiego w Prałkowcach			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1 KNNR 6 d.1. 0103-03 1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		83*3.5	m ²	290.50	
				RAZEM	290.50
2 KNNR 6 d.1. 0113-05 1		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		83*3.5	m ²	290.50	
				RAZEM	290.50
3 KNNR 6 d.1. 0308-01 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		83*3.0	m ²	249.00	
				RAZEM	249.00
4 KNNR 6 d.1. 0309-02 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		249.00	m ²	249.00	
				RAZEM	249.00
1.2		Pobocza			
5 KNR 2-31 d.1. 1402-05 2		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		83*2*0.25	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50
6 KNNR 6 d.1. 0113-04 2		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		83*2*0.25	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50