

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Dybawka Prałkowce					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 600,0 mb * 4,0 = 2400	m ² m ²	 2400.000	
				RAZEM	2400.000
2 KNNR 1 d.1 0202-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi (likwidacja przełomu) 10,0 mb*3,0*0,3 = 9	m ³ m ³	 9.000	
				RAZEM	9.000
3 KSNR 6 d.1 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm 10,0 mb*3,0 = 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
4 KNNR 6 d.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 600,0 mb*4,0 + 25*1,0 = 2425	m ² m ²	 2425.000	
				RAZEM	2425.000
2		NAWIERZCHNIA			
5 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 600,0 mb * 3,0 + 25,0 * 1,0 = 1825	m ² m ²	 1825.000	
				RAZEM	1825.000
6 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1825	m ² m ²	 1825.000	
				RAZEM	1825.000
3		POBOCZA			
7 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 600,0 * 0,5 * 2 = 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej Dybawka - Prałkowce

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej Dybawka Prałkowce						
1		PODBUDOWA				
1	KNNR 6 0103- d.1 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 600,0 mb * 4,0=	m ²	2400.000		
2	KNNR 1 0202- d.1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (likwidacja przełomu) 10,0 mb*3,0*0,3=	m ³	9.000		
3	KSNR 6 0113- d.1 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm 10,0 mb*3,0=	m ²	30.000		
4	KNNR 6 0113- d.1 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 600,0 mb*4,0 +25*1,0=	m ²	2425.000		
2		NAWIERZCHNIA				
5	KNNR 6 0308- d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 600,0 mb * 3,0 + 25,0 * 1,0 =	m ²	1825.000		
6	KNNR 6 0309- d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1825.000		
3		POBOCZA				
7	KNNR 6 0113- d.3 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 600,0 * 0.5 * 2=	m ²	600.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: